

**AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA****COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA - MG	DATA BASE DESONERADA: SINAPI ABRIL DE 2022 - MARÇO DE 2022
OBRA: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA BAIRRO PARQUE DOS BENTIVIS	
END.OBRA: RUA JAIRO M. DA SILVA,BAIRRO PARQUE DOS BENTIVIS,NO MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA - MG	
DATA: MAIO DE 2022	

COMPOSIÇÃO 01		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UNIDADE				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÊS	COEF.	TOTAL	R\$	2.196,70
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	R\$ 87,35	R\$	873,50
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	R\$ 33,08	R\$	1.323,20
COMPOSIÇÃO 02		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	UNIDADE DE COMPOSIÇÃO: M3				
FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	TOTAL	R\$	35,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,200	R\$ 16,21	R\$	35,66
COMPOSIÇÃO 03		IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS	UNIDADE DE COMPOSIÇÃO: M2				
FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	TOTAL	R\$	10,82
SINAPI	7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,40	R\$ 11,64	R\$	4,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	R\$ 16,21	R\$	6,16
COMPOSIÇÃO 04		PISO DE CONCRETO USINADO POLIDO MECANICAMENTE NIVEL "0" ESPESSURA 6 CM INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO E LASTRO DE BRITA EM	UNIDADE DE COMPOSIÇÃO: M2				
FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	TOTAL	R\$	104,99
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	0,05000	R\$ 138,01	R\$	6,90
SINAPI	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,10830	R\$ 27,53	R\$	2,98
SINAPI	10917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,10000	R\$ 12,38	R\$	13,62
SINAPI	11146	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	M3	0,06600	R\$ 534,49	R\$	35,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	R\$ 16,21	R\$	8,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35000	R\$ 22,37	R\$	7,83
SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	1,00000	R\$ 30,28	R\$	30,28
COMPOSIÇÃO 05		ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M PARA EXECUÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA ATE D= 5"	UNIDADE DE COMPOSIÇÃO: M				
FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	TOTAL	R\$	6,65


JOICE ROBERTA RIBEIRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 104978-D MG



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA - MG					DATA BASE DESONERADA: SINAPI ABRIL DE 2022 - MARÇO DE 2022	
OBRA: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA BAIRRO PARQUE DOS BENTIVIS						
END.OBRA: RUA JAIRO M. DA SILVA,BAIRRO PARQUE DOS BENTIVIS,NO MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA - MG						
DATA: MAIO DE 2022						
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,410	R\$ 16,21	R\$ 6,65


JOICE ROBERTA RIBEIRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 104978-D MG