

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA

FINALIDADE: Pequenos reparos e pintura nas unidades básica de saúde Tupaciguara-MG

LOCAL: Ubs's Tupaciguara-Mg

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA

MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÕES DE PROJETO:

O presente Memorial tem por objetivo especificar serviços e materiais de construção para execução de melhorias urbanas no Município de Tupaciguara-MG.

Será executada pequenos reparos das UBS's do município, tal execução conta com pintura, reparos e trocas de algumas esquadrias, instalação de calhas e rufos especificações.

As composições de custo unitário foram feitas utilizando o coeficiente de consumo fornecido pela tabela de composição de preços para orçamento SINAPI.

A presente obra deverá atender os requisitos do ministério da saúde.

1- PINTURA

1.1 - Locais: Todas edificações das UBS's serão pintadas.

1.2 - Cada demão de tinta (no mínimo duas) só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, com intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte. As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimientos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

1.3 - Pintura PVA Latex em paredes internas e externas e tetos, à base de resinas acrílica, resistente à lavagem, alcalinidade, maresia e intempéries.

1.4 - As esquadrias metálicas deverão vir de fábrica, fostatizadas a quente e pintadas com zarcão, para depois receberem a pintura definitiva em tinta esmalte.

2- ESQUADRIAS

2.1 - Todos os portais para portas de Aço a serem instaladas serão de primeira qualidade.

2.2 – Será trocada uma porta nas Ubs's São Cristóvão e Nova Esperança, com as seguintes especificações: porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, está incluso no conjunto roldana e trilho.

Será trocado por uma porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições na sala do compressor da Ubs São Cristovão.

Será trocada um kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, e batente metálico, 80x210cm, fixação com argamassa nas Ubs's Morada Nova e Nova Esperança.

2.3 - As fechaduras serão de primeira qualidade, cromadas, tipo bola com chave de cilindro.

2.4 - As esquadrias metálicas deverão receber manutenção de limpeza e pintura a óleo e as que serão instaladas deverão receber, primeiramente, 1 demão de zarcão.

3- DIVERSOS

3.1 – Serão instalados em fachadas das Ubs's letras aco inox (aisi 304), chapa num. 22, recortado, h= 20 cm, onde serão inscritos os nomes das Ubs's.

3.2 Serão instalados novos adesivos com nomes das Ubs's em totens existentes.

8- LIMPEZA

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Serão lavados os pisos, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos todos e quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassas. Todos os entulhos resultantes da obra deverão ser removidos até a entrega final da mesma.

Tupaciguara-MG, 24 de março de 2022.



Francisco Lourenço Borges Neto
PREFEITO MUNICIPAL

Gabriel Lourenço Borges Neto
Secretário Municipal de Obras